

KOSZTORYS OFERTOWY 004-52-002

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Nazwa robót: "ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W
M. GORAJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 382/9
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO DZIAŁEK 382/8, 382/7, 382/6, 382/5,
382/4, 382/3." (SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)

Lokalizacja: GORAJ

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

Charakterystyka inwestycji:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Rurociąg kanalizacji sanitarnej PCV dn 200 SN8 | - 188,0 m |
| 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV dn 160 SN8 | - 24,0 m (6 szt) |

Opis inwestycji:

Projektowane rurociągi wody i kanalizacji sanitarnej w m. Goraj usytuowane są w pasie drogi gminnej oraz wojewódzkiej. Rozbudowa ma na celu uzbrojenie działek jednorodzinnych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (DZ.U. nr 130, poz. 1389) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz.U. z 2013 poz. 1129)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią: zlecenie Inwestora

Założenia wyjściowe do kosztorysowania przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z projektu, natury katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione

W opisie wyceny zastosowano ceny średnie krajowe Orgbud serwis P-ń

Na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnienie o wartości z rynku lokalnego.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 004-52-002

CPV:

Nazwa robót: "ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W
M. GORAJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 382/9
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO DZIAŁEK 382/8, 382/7, 382/6, 382/5,
382/4, 382/3." (SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)

Lokalizacja: GORAJ

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS 004-52-002

Strona 1

14-02-2020

SYKAL									
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
01	ROBOTY DROGOWE	
02	ROBOTY ZIEMNE - SIECI I PRZYŁĄCZA SANITARNE (KS)	
03	ROBOTY MONTAŻOWE - RUROCIĄGI SANITARNE (KS) PCV 200 SN8 - 188,0 m, PCV 160 SN8 - 24,0 m (6 szt)	

	OGÓLEM	

	OGÓLEM NETTO							
	Podatek VAT							
	OGÓLEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY 004-52-002

CPV:

Nazwa robót: "ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W
M. GORAJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 382/9
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO DZIAŁEK 382/8, 382/7, 382/6, 382/5,
382/4, 382/3." (SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ)

Lokalizacja: GORAJ

Inwestor:

KOSZTORYS 004-52-002

Strona 1

14-02-2020

DZ		POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01 ROBOTY DROGOWE								
01	10	KNR	231-08-04-01-00	Rozebranie nawierzchni z destruktu.	m ²	20,000
01	20	KNR	231-02-03-01-00	Nawierzchnia z destruktu grub 15 cm	m ²	20,000
02 ROBOTY ZIEMNE - SIECI I PRZYŁĄCZA SANITARNE (KS)								
02	10	KNR	201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,212
02	20	KNR	201-02-05-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	20,000
02	30	KNR	201-02-14-02-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 wspx8	m ³	20,000
02	40	KNR	201-02-17-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	400,000
02	50	KNR	201-03-17-02-00	Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m ³	5,000
02	60	KNR	201-02-12-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg (przywóz piasku)	m ³	20,000
02	70	KNR	201-02-21-06-00	Wykopy jamiste koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	6,000
02	80	KNR	201-02-14-02-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4	m ³	20,000
02	90	KNR	201-02-30-02-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 wraz z zagęszczeniem	m ³	431,000
02	100	KNR	201-03-20-02-00	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 wraz z zagęszczeniem	m ³	5,000
02	110	KNR	201-03-22-01-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2	m ²	33,000

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
03		ROBOTY MONTAŻOWE - RUROCIĄGI SANITARNE (KS) PCV 200 SN8 - 188,0 m, PCV 160 SN8 - 24,0 m (6 szt)				
03	10	KNR 218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m ²	148,400
03	20	WKNR W218-04-08-03-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	188,000
03	30	WKNR W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 SN8 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	24,000
03	40	WKNR W218-05-17-02-00 Studzienka ø 315 mm z rurą teleskopową i pokrywą	szt	11,000
03	50	000-00-00-00-01 Montaż pierścieni odciążających dla studni ø 315 mm	szt	11,000
03	60	WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200, 160 mm (długość 50 m)	szt	1,000
03	70	WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszek kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	1,000
03	80	WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszek kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	1,000
03	90	000-00-00-11-13 Obsługa geodezyjna	kmpł	1,000
03	100	000-00-00-12-14 Projekt organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej	kmpł	1,000
OGÓLEM KOSZTORYS 004-52-002					